



URZĄD GMINY IZABELIN

Referat Inwestycji

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
NIP 118-176-23-39, REGON 013271861
Faks (22) 722 80 06

Inwestycje
Fundusze europejskie
Zamówienia publiczne

Tel. (22) 722 89 68
Tel. (22) 722 89 51
Tel. (22) 722 89 51

a.godlewski@izabelin.pl
m.olejnicki@izabelin.pl
l.sikorski@izabelin.pl

RI.7012.01.2015

Izabelin, dn. 12 stycznia 2015 r.

REFERENCJE

Gmina Izabelin poświadczają, że Jerzy Łebski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NOVA - JERZY ŁEBSKI, z siedzibą przy ul. Powstańców 1863 r., 99-400 Łowicz, zrealizował we wrześniu i październiku 2014 r. roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu centralnej strefy użyteczności publicznej w Izabelinie w następującym zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmował roboty drogowe, odwodnieniowe oraz roboty związane z małą architekturą, jak również roboty ogrodnicze związane z przygotowaniem podłoża, wykonaniem trawników, sadzeniem roślin, ściółkowaniem i pielęgnacją roczną.

L.p.	Wyszczególnienie elementów	J.m.	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe			
1.1	Usunięcie istniejącego płotu	m	6,00
1.2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	75,00
1.3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	385,00
1.4	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	10,00
2 Układanie nawierzchni			
2.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	228,00
2.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	91,00
2.3	Opaska zwirowa wokół budynku, o szerokości 0,3 m z agrowłókniną, z wykorzystaniem istniejącego obrzeża	m ²	15,00
2.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	208,00
2.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	240,00
2.6	Powierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	220,00

2.7	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	115,00
3 Urządzenia odprowadzające wodę opadową			
3.1	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1,2 m i głębokości 2,0 m	szt.	1,00
3.2	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm	m	2,00
3.3	Wymiana i montaż studzienki przelewowej typu Wavin	szt.	2,00
3.4	Montaż studzienki odpływowej z kratką metalową	szt.	4
3.5	Montaż studzienki odpływowej z kratką żeliwną	szt.	2
4 Mała architektura			
4.1	Przeniesienie masztów na flagi	szt.	4,00
4.2	Instalacja ławek wypoczynkowych	szt.	10,00
4.3	Instalacja koszy na śmieci	szt.	4,00
4.4	Montaż kwietników typu TERRA	szt.	7,00
5 Prace ogrodnicze			
5.1	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim o grub. warstwy 2 cm. Krotność = 4	m2	1 000,00
5.2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m2	260,00
5.3	Rekultywacja istniejącego trawnika	m2	600,00
5.4	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2	m2	10,00
5.5	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2	660,00
5.6	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zapr. do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0,5 m	szt.	175,00
5.7	Ręczne rozrzucenie kory ozdobnej na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm. Krotność = 2	m2	470,00

Wartość wykonanych prac brutto: 170 073,81 zł

Usługi firmy NOVA – Jerzy Łebski zostały wykonane należycie, zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

ZASTĘPCA WÓJTA

Agnieszka Sobczak

GMINA IZABELIN
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
NIP 118 176 23 39